

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง

กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 700.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสมสะอาด อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

นายนายมอญ

ประมาณการเมื่อ 11/2/2564

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	332,810.52	1.3607	452,855.27	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	1,118.00	1.3607	1,521.26	- เงินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ5 - หักเงินประกันผลงาน - ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				454,376.54	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				365,000.00	
สรุป (ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายโสฬส อุทธรศรี)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมบูรณ์ สารภาพ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพบูลย์ ดอกดวง)


นายช่างโยธา


**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนายนมอญ หมู่ที่ 6 บ้านสมสะอาด อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร**  
**ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. ทน 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.**


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>n</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิมและทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,500.00	1.68	5,880.00	1.3607	2.29	8,000.92
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.					-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-		-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	1,050.00	152.70	160,335.00	1.3607	207.78	218,167.83
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง) ทน 0.20 ม.	ลบ.ม.	700.00	227.47	159,229.00	1.3607	309.52	216,662.90
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 × 1.00 ม.	ท่อน	7.00	1,052.36	7,366.52	1.3607	1,431.95	10,023.62
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.20 ม.	ตร.ม.					-	-
10	Expansion Joint	ม.					-	-
11	Contraction Joint	ม.					-	-
12	Longitudinal Joint	ม.					-	-
13	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.					-	-
14	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				332,810.52	1.3607		452,855.27
15	เหล็กกล่องขนาด 2 x2 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทน 2.0มม.	ท่อน	1.00	396.27	396.27	1.3607	539.20	539.20
16	เหล็กกล่องขนาด 1 X 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทน 1.2 มม	ท่อน	1.00	121.73	121.73	1.3607	165.64	165.64
17	แผ่นเหล็ก 0.90 X1.50 เมตร	แผ่น	1.00	250.00	250.00	1.3607	340.18	340.18
18	อักษรป้าย	แผ่น	1.00	350.00	350.00	1.3607	476.25	476.25
19	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานป้าย				1,118.00	1.3607	-	1,521.26
20								-
					333,160.52		<b>รวม</b>	454,376.53
							<b>ปรับยอด</b>	365,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 333,160.52  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายโสฬส อุทธศรี)  
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสมบุรณ์ สารภาพ)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพันบุลย์ ดอกดวง)  
 นายช่างโยธา