

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง




ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  
 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง  
 กว้าง 5.00 เมตร  
 ยาว 400.00 เมตร  
 หนา 0.20 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสมสะอาด อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  
 ประมาณการเมื่อ 11/2/2564

นายประหยัด ต้นจันทร์

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	185,968.00	1.3607	253,046.66	FACTOR F - เงินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ5 - หักเงินประกันผลงาน - ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7
2	ป้ายโครงการ	1,118.00	1.3607	1,521.26	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				254,567.92	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				238,000.00	
สรุป (ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน					


## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายโสพน อุตหศรี)  
 ผอ.กองช่าง  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสมบูรณ์ สารภาพ)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายพิบูลย์ ดอกคง)  
 นายช่างโยธา


**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเส้นนายประยงค์ ตันจันทน์ หมู่ที่ 6 บ้านสมสะอาด อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. ทน 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิมและทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,000.00	1.68	3,360.00	1.3607	2.29	4,571.95
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.					-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-		-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ ทน 0.30 ม.	ลบ.ม.	600.00	152.70	91,620.00	1.3607	207.78	124,667.33
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง) ทน 0.20 ม.	ลบ.ม.	400.00	227.47	90,988.00	1.3607	309.52	123,807.37
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน			-		-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.20 ม.	ตร.ม.					-	-
10	Expansion Joint	ม.					-	-
11	Contraction Joint	ม.					-	-
12	Longitudinal Joint	ม.					-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.					-	-
14	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				185,968.00	1.3607		253,046.65
15	เหล็กกล่องขนาด 2 x2 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทน 2.0มม.	ท่อน	1.00	396.27	396.27	1.3607	539.20	539.20
16	เหล็กกล่องขนาด 1 X 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทน 1.2 มม	ท่อน	1.00	121.73	121.73	1.3607	165.64	165.64
17	แผ่นเหล็ก 0.90 X1.50 เมตร	แผ่น	1.00	250.00	250.00	1.3607	340.18	340.18
18	อิฐขรป้าย	แผ่น	1.00	350.00	350.00	1.3607	476.25	476.25
19	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานป้าย				1,118.00	1.3607	-	1,521.26
20								-
					186,318.00			
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)							รวม	254,567.91
							ปรับยอด	238,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 186,318.00  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายโสฬณ อุทศศรี)  
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสมบูรณ์ สารภาพ)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพงษ์สุทธ์ ดอกคง)  
 นายช่างโยธา